



Проблем: Во текот на 2015 година поради обилните врнежи и влијанието на подземните води, појавено е свлечиште во зона на сервисниот пат на главниот доведен канал.

Решение: Поставена е дворедна колова конструкција со 33 армирано бетонски колови, надколова армирано-бетонска плоча со димензии 30 m x 2,1 m x 0,5 m, врз која е поставен потпорен ѕид од габиони во 3 реда со висина од 3 m. Со изведбата на насипот зад габионскиот ѕид, комплетно е завршена санацијата на свлечиштето и повторно е ставен во употреба експлоатациониот пат кој беше во прекин.

Проект:
Санација на свлечиште кај село Драгожани

Решение:
Потпорен ѕид од габиони

Производ:
GL Gabions

Клиент:
ЈП Стрежево Битола

Изведувач:
Хидро Инженеринг Битола

Датум на изведба:
2015 год

